


Pôdorys strechy
M 1:100



LEGENDA

- pálená strešná krytina BOBROVKA 1480,00m²(prírodnej farby)
- K1 - dažďový žlab d. 150mm, z pozinkovaného plechu hr. 0,6mm, M- 200,00bm
- K2 - dažďový zvod d. 125mm, z pozinkovaného plechu hr. 0,6mm, M - 18x5,9m
- K3 - oplechovanie komínového telesa z pozinkovaného plechu (prírodnej farby) -11 komínov
- K4 - oplechovanie úžľabia z pozinkovaného plechu, M- 39,00bm
- K5 - oplechovanie vikierov z pozinkovaného plechu (prírodnej farby) - 27ks

Hreben 248,00m

POZNÁMKY

Tehlové ťahové komíny sú ukončené kónickou hlavicou s rímsov - zachovať, v prípade potreby remeselné obnoviť.

UPOZORNENIE: Tento výkres je originál a je chránený podľa § 21 ods.4) Zákona č.383/1997 Z.z. - Zmeny diela a každé použitie diela je podmienené udelením súhlasu autora.				
ZMENA	VYKONAL	PODPIS	DÁTUM	POZNÁMKA
KRESLIL	Benčík Daniel			<div></div> <div>JAKAB DESIGN STUDIO s.r.o. Kráľka 7 945 01 Komárňo SLOVAKIA ☎ +421-35-7713119 Email: jakabdesignstudio@gmail.com</div>
PROJEKTANT	Ing. Jakab Béla			
H. I. P.	Ing. Jakab Béla			
ZOOP. PROJEKT	Ing. Jakab Béla			
AUTOR				
VYPRACOVAL	JAKAB DESIGN STUDIO s.r.o.			
INVESTOR	Mesto Želiezovce			
NAZOV AKCIE	Obnova Kaštieľa v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a sprístupnenia širokej verejnosti" - 1.etapa			
MIESTO STAVBY	Želiezovce, č.parc. 218			
STAV. OBJEKT	SO - 01 - Kaštieľ		ČÍSLO ZAKAZKY	036/2018
ČASŤ	ARCHITEKTÚRA		MIERKA	1 : 100
NAZOV VÝKRESU	Pôdorys strechy		ČÍSLO VÝKRESU	A 03
STUPEŇ DOKUMENTÁCIE	PROJEKT NA STAVEBNÉ POVOLENIE		DÁTUM VÝPRAC.	sept. 2018
			DÁTUM A ČAS PLOTROVANIA	